



深圳广测检测技术有限公司

Shenzhen Guangce Test Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号 Certificate No.	GC231016Y201	第 1 页 共 3 页 Page of
委托方 Client	江苏爱测仪表科技有限公司	
委托方地址 Add.of Client	江苏省南京市雨花台区大周路科创城B2栋	
计量器具名称 Description	超声波明渠流量计	
型号规格 Model /Type	RC-MQ101-C4	
制造商 Manufacturer	江苏爱测仪表科技有限公司	
出厂编号 Serial No.	20231016201	设备编号 Equipment No.
接收日期 Date of Receipt	2023年10月16日	

校准
Calibrated by
审核
Inspected by
批准
Approved by

张稳方
张稳方
冯伟



校准日期
Calibration Date

2023 年 10 月 16 日
Y M D

建议下次校准日期
Next Calibration Date

2024 年 10 月 16 日
Y M D

地址: 深圳市光明新区公明街道塘家社区观光路汇业科技园综合楼二楼西南面第1-4格

邮政编码(Post No.): 518106

Address: No. 1-4, The Southwest of 2nd Floor, Multifunctional Bulding of Huiye Sci-Tech Park, Guanguang Road, Tangjia

Community, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, China



深圳广测检测技术有限公司

Shenzhen Guangce Test Technology Co., Ltd

说明

DIRECTIONS

证书编号 GC231016Y201
Certificate No.

第 2 页 共 3 页
Page of

1. 本公司出具的数据均可溯源到国家标准或国际单位制 (SI)。

All data issued by the laboratory are traceable to national standard or International System of Units (SI)

2. 此证书无本公司盖章无效。未经本公司书面批准, 不得部分复制校准证书。

The certificate shall not be valid without stamp of GCC. This certificate shall not be copied partly without the written approval of GCC.

3. 本证书校验结果只与受校验仪器有关。

The results relate only to the items calibrated.

4. 本次校准的技术依据: 参照JJG_1030-2007_超声流量计检定规程

Reference documents for the calibration:

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measure equipments are used in the Calibration:

设备名称/型号 Name of Equipment /Model	编号 Serial No.	有效期 Due Date	计量特性 Technical Characteristic
标准流量计/JC200S	81301105H	2024-10-16	U=0.3%, k=2

6. 校准地点、环境条件:

Place and environment condition during calibration

地点: 客户现场
Place:

温度: 21.0 °C
Temperature:

相对湿度: 55 %
RH:



深圳广测检测技术有限公司

Shenzhen Guangce Test Technology Co., Ltd

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号 GC231016Y201
Certificate No.

第 3 页 共 3 页
Page of

一、外观及工作正常性检查：正常

Appearance and performance checkd: Normal

二、示值误差：

Temp. Indication Error:

校准点 Calibrated point	实测点 Measured value	相对误差 Indication Error
(m ³ /h)	(m ³ /h)	(%)
0.350	0.345	1.0
5.000	5.492	1.5
10.000	10.007	1.7
15.000	15.010	1.5
19.440	19.450	1.8

注(Notes):

1. 依据JJF1030-2007测量不确定度评定与表示，本次测量结果的扩展不确定度为： $U_{rel}=1.0\%$ ， $K=2$

According to JJF1030-2007 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement , Expanded uncertainty of measurement result : $U_{rel}=1.0\%$ ， $K=2$

2. 所校项目符合技术要求

Passed at calibrated item

以下空白

Blank below